

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont pomieszczenia do spożywania posiłków w dziale TS		
1	Element	Roboty remontowo-budowlane		
1.1	KNR 202/1021/9	ANALOGIA - demontaż istniejącego wyposażenia szafkowego i innego Krotność=0,6	m2	25
1.2	KNR 202/607/1	ANALOGIA - zabezpieczenie posadzek z folii polietylenowej szerokiej Krotność=4	m2	33
1.3	KNR 401/336/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	10
1.4	KNR 402/211/1	Wymiana trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'50' mm	szt	1
1.5	KNR 402/210/2 (1)	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, Fi'40-50' mm	miejsce	2
1.6	KNR 402/108/1 (1)	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia, Fi'15-25' mm	miejsce	2
1.7	KNR 402/212/3	Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi'50' mm	miejsce	2
1.8	KNR 402/121/1	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1
1.9	KNR 402/218/4	Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej 1,5 komory	szt	1
1.10	KNR 402/502/1 (1)	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach gwintowanych, Fi'15-20' mm	miejsce	2
1.11	KNR 402/521/2	Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	1
1.12	KNR 402/509/1 (1)	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki, Fi'15mm	szt	2
1.13	KNR 403/202/1 (1)	Wymiana przewodów kabelkowych w rurach instalacyjnych, w powłoce polwinitowej, przekrój: 3x2,5' mm2 YDY	m	100
1.14	KNR 403/301/1	Wymiana gniazd bezpiecznikowych, tablicowych, na tablicy izolacyjnej, 1-biegunowe, do 25' A z uzupełnieniami w tablicy	szt	4
1.15	KNR 403/507/1	Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych nieuszczelnionych, na podłożu betonowym, do 16' A	szt	10
1.16	KNR 401/324/1 (1)	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1/4 cegły	m	10
1.17	KNR 202/1501/1	ANALOGIA - gruntowanie 2-krotne tynków gipsowych gruntem głębokopenetrującym- ściany i sufit	m2	88
1.18	KNR 202/2009/1	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3' mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże betonowe	m2	25
1.19	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne kolor S2005-R80B	m2	53
1.20	KNR 202/1504/1 (1)	Malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne kolor S4005-R80B	m2	35
1.21	KNR 202/1219/8	ANALOGIA - różne uchwyty mocowane na kołkach do ścian i sufitów	szt	30
1.22	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	3,5
1.23	KNR 201/111/1	ANALOGIA - rezerwa na roboty nieprzewidziane i nie ujęte	r-g	150
1.24	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km Krotność=14	m3	3,5
2	Element	Wyposażenie		
2.1	KNR 202/1021/3	ANALOFIA - aneks kuchenny IKEA wg zestawienia	kpl	1
2.2	KNR 202/1021/3	ANALOGIA - dodatkowe wyposażenie drobne	kpl	1
2.3	KNR 202/1021/3	ANALOGIA - dodatkowe wyposażenie	kpl	1